



251512050059



ZK25G00103

检测报告

报告编号: ZK25G00103-1

项目名称: 自行监测 (3 月)

委托单位: 济宁科友新材料有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2025 年 04 月 10 日

中科智云环保科技(山东)有限公司

检验检测专用章

检测报告

一、检测项目基本信息

表 1-1 检测项目基本信息表

委托单位	济宁科友新材料有限公司		联系信息	史总 15305375721	
委托单位地址	济宁市金乡县化工园区		项目编号	ZK25G00103	
采样日期	2025. 03. 22-2025. 03. 25		检测日期	2025. 03. 22-2025. 03. 27	
采样人员	田中昌、崔杰、郑志远、陈宾、蒋程卓、徐帅佳、李永存				
分析人员	刘丽丽、续春燕、房卓玮、李敏娥				
检测项目	方法依据	方法名称	检出限	仪器设备及编号	检定有效期至
废水					
总磷	GB/T 11893-1989	钼酸铵分光光度法	0.01mg/L	紫外可见分光光度计 ZKHB-LB011	2025. 04. 16
总氮	HJ 636-2012	碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法	0.05mg/L	紫外可见分光光度计 ZKHB-LB011	2025. 04. 16
悬浮物	GB/T 11901-1989	重量法	—	电子天平 ZKHB-LB021	2025. 04. 16
有组织废气					
硫化氢	国家环境保护总局(2003年)第四版(增补版)	《空气和废气监测分析方法》第五篇第四章十(三)亚甲基蓝分光光度法(B)	0.002mg/m³	双路烟气采样器 ZKHB-CY078	2025. 05. 16
				可见分光光度计 ZKHB-LB012	2025. 04. 16
颗粒物	HJ 836-2017	重量法	1.0mg/m³	烟尘烟气测试仪（20代）ZKHB-CY135	2025. 05. 28
				大流量低浓度烟尘/气测试仪 ZKHB-CY145	2025. 10. 21
				电子天平 ZKHB-LB020	2025. 04. 16
氮氧化物	HJ 1132-2020	便携式紫外吸收法	2mg/m³	紫外差分烟气综合分析仪 ZKHB-CY002	2025. 05. 13
样品状态	样品包装完好、无破损、无泄漏。				
结论	检测结果不作判定。				
备 注	—				

二、检测结果

表2-1废水检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果			
			第一次	第二次	第三次	平均值
2025. 03. 25	废水排放口	总氮（mg/L）	14. 2	14. 7	15. 3	14. 7
		总磷（mg/L）	0. 22	0. 26	0. 28	0. 253
		悬浮物（mg/L）	12	16	15	14
注：无。						

表 2-2 有组织废气检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	检测 频次	实测浓度 (mg/m³)	含氧量 (%)	折算浓度 (mg/m³)	标干流量 (m³/h)	排放速率 (kg/h)
2025.03.25	DA004 废 气排放口 (高:15m)	氮氧化物	1	26	3.9	27	675	0.018
			2	27	4.1	28	664	0.018
			3	28	4.0	29	623	0.017
			平均值	27	4.0	28	654	0.018
注：无。								

表 2-3 有组织废气检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	检测频次	检测结果（mg/m³）	标干流量（m³/h）	排放速率（kg/h）
2025.03.25	DA002废气排放口（高：15m）	硫化氢	1	0.016	1415	2.3×10 ⁻⁵
			2	0.013	1415	1.8×10 ⁻⁵
			3	0.018	1451	2.6×10 ⁻⁵
			平均值	0.016	1427	2.3×10 ⁻⁵
2025.03.24	DA003废气排放口（高：15m）	颗粒物	1	1.7	3298	0.0056
			2	2.5	3038	0.0076
			3	1.5	2843	0.0043
			平均值	1.9	3060	0.0058

采样日期	检测点位	检测项目	检测频次	检测结果 (mg/m³)	标干流量 (m³/h)	排放速率 (kg/h)
2025. 03. 22	DA005废气排放口 (高：15m)	颗粒物	1	ND	—	—
			2	1.3	150	2.0×10 ⁻⁴
			3	1.2	184	2.2×10 ⁻⁴
			平均值	1.0	111	1.1×10 ⁻⁴

注：DA005 废气排放口第 1 频次烟气流速、流量较低，小于设备测量范围。

表 2-4 烟气参数检测结果

采样日期	检测点位	检测频次	烟气参数			
			流速 (m/s)	烟温 (℃)	含湿量 (%)	动/静压 (Pa/kPa)
2025. 03. 25	DA001 废气排放口 (高：15m)	1	1.8	36.9	2.12	3/-0.02
		2	1.6	37.0	2.14	2/-0.01
		3	1.3	36.9	2.20	1/-0.01
		平均值	1.6	36.9	2.15	—
2025. 03. 25	DA002废气排放口 (高：15m)	1	3.5	26.5	1.96	11/0.02
		2	3.5	26.5	1.98	11/0.02
		3	3.6	26.5	1.99	11/0.02
		平均值	3.5	26.5	1.98	—
2025. 03. 24	DA003废气排放口 (高：15m)	1	5.2	25.3	1.19	23/-0.02
		2	4.8	25.8	1.21	20/-0.02
		3	4.5	26.2	1.23	17/-0.01
		平均值	4.8	25.8	1.21	—
2025. 03. 25	DA004废气排放口 (高：15m)	1	6.6	142.6	10.33	27/-0.03
		2	6.5	142.9	10.35	26/-0.02
		3	6.0	143.1	10.37	22/-0.02
		平均值	6.4	142.9	10.35	—

采样日期	检测点位	检测频次	烟气参数			
			流速 (m/s)	烟温 (℃)	含湿量 (%)	动/静压 (Pa/kPa)
2025. 03. 22	DA005废气排放口 (高: 15m)	1	—	23. 5	1. 65	0. 0/-0. 02
		2	0. 48	23. 7	1. 64	0. 2/-0. 02
		3	0. 59	23. 8	1. 66	0. 3/-0. 02
		平均值	0. 36	23. 7	1. 65	—
注: DA005废气排放口第1频次烟气流速、流量较低, 小于设备测量范围。						



编制：高飞

审核：潘娟

签发：李俊书
 签发日期：2025.04.10
 (检验检测专用章)

检测报告说明

1. 本检测报告只对本委托项目负责。
2. 检测工作依据有关法规、标准、协议和技术文件进行。
3. 检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
4. 报告中有涂改、增删或无检验检测专用章者无效。
5. 本报告未经检测机构书面批准，不得部分复制本报告。
6. 检测报告包括封面、说明、正文，并盖有本公司 CMA 标识（编号 251512050059）、检验检测专用章和骑缝章。
7. 对检测报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。
8. 本公司仅对本次所采样的检测数据负责；由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责；检验后的样品如无异议十五日内由送检单位领回；逾期不领，按我公司样品管理规定处理。
9. “*” 标项目为分包项目，已告知委托方，并经委托方同意。

地址：山东省济宁市火炬路稻香大厦 5 楼

电话：0537-2655918

传真：0537-2567177

邮政编码：272000

E-mail: lumex001@163.com